



# GOLF

Les travaux sur les Bunkers sont une étape très importante dans l'amélioration et la requalification du Golf de Massane Montpellier.

Les 63 bunkers du site seront rénovés avec les dernières technologies tout en respectant l'architecture souhaitée par Ronald Fream. Nous adapterons néanmoins ceux-ci aux contraintes d'entretien et aux nouveaux impératifs de jeu.

Le parcours restera ouvert pendant la période des 3 mois nécessaires aux travaux. Ils s'effectueront trou par trou à partir du trou n°1. Vous pourrez donc toujours jouer 18 trous : 17 en configuration habituelle et 1 trou jouable en green d'hiver ou départ avancé.

Je vous invite à découvrir ci-dessous les différentes étapes de réfection que vous rencontrerez durant cette période :



## 01.

Extraction du sable existant, façonnage à la pelle de sa forme et des tranchées de drainage



## 02.

Mise en place du puisard et du système de drainage



GOLF

### 03. Mise en place des planches en bois pour le maintien de la terre



### 04.

Mise en place du Capillary : Il empêche le ruissellement, la présence de terre dans le sable ainsi que le risque d'enfoncement des balles. Ecologique et durable, il assure un drainage dans les deux sens.



### 05.

Mise en place du sable : pour l'ensemble des bunkers, pas moins de 1500 tonnes de sable sera amené